

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di sostituzione di infissi nell'appartamento sito al 4° piano dell'edificio di Via Cimarosa n.65, di proprietà della Fondazione Istituto Strachan Rodinò Onlus, in locazione al sig. Polito

COMMITTENTE: Fondazione Istituto Strachan Rodinò Onlus

Data, 26/11/2019

IL TECNICO
Ing. Stefano Senes

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 R.02.025.010 .a	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m ² finestra ingresso finestra letto finestra bagno balcone letto balcone salotto balcone cucina cassonetti			1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250	2,200 1,800 2,200 3,150 3,150 2,650 0,600	2,75 2,25 2,75 7,88 3,94 3,31 5,25		
	SOMMANO mq					28,13		
2 E.18.080.020 .a	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m ² ; compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a 2,5 mq finestra ingresso finestra letto finestra bagno balcone letto balcone salotto balcone cucina cassonetti			1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250	2,200 1,800 2,200 3,150 3,150 2,650 0,600	2,75 2,25 2,75 7,88 3,94 3,31 5,25		
	SOMMANO mq					28,13		
3 E.18.015.040 .a	Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanicca e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In alluminio Altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg finestra ingresso finestra letto finestra bagno balcone letto balcone salotto balcone cucina cassonetti			1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250	2,200 1,800 2,200 3,150 3,150 2,650 0,600	2,75 2,25 2,75 7,88 3,94 3,31 5,25		
	SOMMANO mq					28,13		
4 NP01	Opere necessarie per smontaggio, verniciatura e riparazione scuretti finestra ingresso finestra letto finestra bagno balcone letto balcone salotto			1,250 1,250 1,250 1,250 1,250	2,200 1,800 2,200 3,150 3,150	2,75 2,25 2,75 7,88 3,94		
	A R I P O R T A R E					19,57		

