

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E
FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI
LAVORI**

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA IMPERMEABILIZZAZIONE DEL
CONFINE DEL FABBRICATO DI VIA CARBONARA N. 27 CON L'EDIFICIO
DI VIA CARBONARA N. 37

COMMITTENTE: FONDAZIONE ISTITUTO STRACHAN RODINO' ONLUS

NAPOLI, 05/02/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 NP01	Nolo di piattaforma elevatrice di portata idonea per due operatori e con sbraccio di almeno 30 metri, compreso ogni onere e magistero SOMMANO...	al giorno	4,00			
2 NP02	Estirpazione o frantumazione di arbusti o erbe infestanti di aree, canali, cornicioni o pareti, compreso l'onere dello smaltimento, il tutto per eliminare qualsiasi essenza arborea dal prospetto e dalla copertura del fabbricato prospiciente la Via Carbonara SOMMANO...	a corpo	1,00			
3 NP03	Spicconatura ed asportazione di tutte le parti ammalorate del cornicione sulla via Carbonara, compreso l'onere dello smaltimento, il tutto per eliminare qualsiasi pericolo per la pubblica e privata incolumità causato dal distacco di calcinacci SOMMANO...	a corpo	1,00			
4 NP04	Pulizia del canale di gronda SOMMANO...	a corpo	1,00			
5 NP05	Verifica, sostituzione e/o ricollocazione in opera delle tegole di copertura poste a confine del fabbricato, con il civico di via Carbonara 37, nell'area in cui avvengono le infiltrazioni, compresa la ricostruzione del cornicione e/o di tratti di parete, le cui parti mancanti potrebbero essere causa delle lamentate infiltrazioni SOMMANO...	a corpo	1,00			
6 NP06	Impermeabilizzazione della testa del muro di confine tra i due fabbricati, mediante le seguenti operazioni: asportazione di parti incoerenti, esecuzione di massetto sottile in malta antiritiro, posa di guaina liquida tipo mapelastic armata con rete tipo mapenet SOMMANO...	a corpo	1,00			
7 NP07	Pulizia del sottotetto a confine con il civico di via Carbonara 37 e formazione del massetto sottile, di cm 2 per la preparazione alla posa della guaina impermeabile SOMMANO...	a corpo	1,00			
8 NP08	Spicconatura delle parti incoerenti della parte interna del muro parapetto e successiva posa di intonaco e rasante SOMMANO...	mq	3,50			
9 NP09	Fornitura e posa in opera di doppio strato di guaina impermeabile SOMMANO...	mq	33,75			
10 NP10	Pulizia del cantiere e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, proveniente sia dai lavori, che accumulatosi nel tempo nel sottotetto compresi gli oneri di scarica SOMMANO...	a corpo	1,00			
11 NP11	Spostamento e protezione del mobilio con fogli di celofan, rasatura, preparazione del fondo e pitturazione della camera da letto danneggiata dalle infiltrazioni, il tutto per dare il lavoro completo e rifinito affinché non siano più visibili i segni di infiltrazione SOMMANO...	a corpo	1,00			
A R I P O R T A R E						

