

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E
FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI
LAVORI**

OGGETTO: Impermeabilizzazione del terrazzo di copertura dell'edificio di Vico Calce a Materdei n.47, da eseguirsi con impermeabilizzante Bioscud, in modo da evitare la rimozione dello strato esistente.

COMMITTENTE: Fondazione Strachan Rodinò



Napoli, 19/10/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il presidente - Dott. Mario Mirabile

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)

| Num.Ord. TARIFFA | LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO | unità di misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) | | TOTALE |
|-------------------------------|--|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
| | | | | in cifre | in lettere | |
| R I P O R T O | | | | | | |
| <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | |
| 1 Np01 | Pulitura di superfici, vecchia guaina ed intonaco mediante uso di idropulitrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco Con acqua SOMMANO... | mq | 314,00 | | | |
| 2 Np02 | Taglio e rimozione della guaina preesistente, intorno ad ogni elemento di discontinuità (Piantoni, tubi, ecc.) e laddove la vecchia guaina è distaccata dal supporto sottostante, per la larghezza necessaria a permettere la corretta posa dell' adesivo-sigillante bituminoso elastoplastico SOMMANO... | cadauno | 40,00 | | | |
| 3 Np03 | Incollaggio della vecchia guaina, nei punti in cui è staccata dal pavimento sottostante e tra i giunti scollati, e sigillatura di tutti i punti di discontinuità. Eseguito con adesivo-sigillante bituminoso elastoplastico BIOSCUD BT FIX SOMMANO... | a corpo | 1,00 | | | |
| 4 Np04 | Utilizzo di personale certificato di edilizia acrobatica per le lavorazioni da eseguirsi sul terrazzo sottostante SOMMANO... | a corpo | 1,00 | | | |
| 5 Np05 | Fornitura e posa in opera certificata di promotore d'adesione monocomponente a solvente per la preparazione dei sottofondi di guaina bituminosa presistente Bioscud Primer SOMMANO... | mq | 314,00 | | | |
| 6 Np06 | Incollaggio di fasce di tessuto non tessuto BIOSCUD TNT di altezza 20 cm. con BIOSCUD, sui raccordi orizzontali-verticali e sulle sovrapposizioni della vecchia guaina SOMMANO... | m | 272,00 | | | |
| 7 NP07 | Fornitura e posa in opera certificata di antipioggia impermeabilizzante colorato, multiuso, elastomerico, per tetti piani e a falde, manti bituminosi e superfici esterne, resistente a raggi UV, agenti atmosferici e ristagni d'acqua tipo Bioscud, armato con tessuto non tessuto in poliestere da fiocco con peso di ~ 100 g/m2 tipo Bioscud TNT SOMMANO... | mq | 314,00 | | | |
| 8 Np08 | Analisi dei materiali di risulta, trasporto dal terrazzo alla discarica ed oneri di discarica, per tutti i materiali sia attualmente presenti sul terrazzo che di risulta delle lavorazioni, compresa la pulizia finale del terrazzo SOMMANO... | a corpo | 1,00 | | | |
| 9 Np09 | Riparazione di punto di innesto di pluviale, compresi demolizioni e ricostruzioni necessarie, compresa la fornitura di pezzi speciali ed innesti, e la verifica della eliminazione di ogni infiltrazione da tali punti SOMMANO... | a corpo | 2,00 | | | |
| 10 Np10 | Spicconatura, rimozione di piante e successiva ricostruzione di intonaco da parapetti e muri di confine, laddove il supporto non è ritenuto idoneo dal Direttore dei Lavori, per le quantità necessarie | | | | | |
| A R I P O R T A R E | | | | | | |

